

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Remonty bieżące

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt : Publiczne Gimnazjum w Zdzeszowicach

Kod CPV : 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

Adres : Zdzeszowice

Remont systemu filtrów wody na krytej pływalni w Publicznym Gimnazjum w Zdzeszowicach

Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Inwestor : Gmina Zdzeszowice

47-330 Zdzeszowice ul. B.Chrobrego 34

Jednostka autorska : Usługi Projektowo-Kosztorysowe "KOSZT-BUD" Zdzeszowice ul.Powstańców Śląskich 1

Opracował : inż.J.Kowalczyk

Data : 2012-12-07

Remont systemu filtrów wody na krytej pływalni w Publicznym Gimnazjum w Zdzeszowicach

A. Instalacje - remont systemu filtrowania wody

A.a. Instalacja obiegu technologicznego

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
7.	KNR 402-0113-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wymiana odcinka rury z PVC-U łączonego metodą klejenia, o średnicy - 60 mm - analogia: wymiana podejścia rury stalowej na rurę z PVC-U z umocowaniem do kręćca kołnierzonego	12,000	msc
	12 =	12,000	
	Razem przedmiar =	12,000	msc
8.	KNR 402-0113-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wymiana odcinka rury z PVC-U łączonego metodą klejenia, o średnicy - 40 mm - analogia: wymiana podejścia rury stalowej na rurę z PVC-U z umocowaniem do kręćca kołnierzonego	8,000	msc
	8 =	8,000	
	Razem przedmiar =	8,000	msc
9.	KNR 402-0510-09-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wymiana zaworu zaporowego, kołnierzonego o średnicy: 110 mm Numer specyfikacji : 8/2012	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem przedmiar =	1,000	szt
A.b. Wymiana armatury instalacyjnej z dopasowaniem złącz			
Numer specyfikacji : 8/2012			
Kod CPV : 45212290-5			
10.	KNR 402-0510-09-00 WACETOB Warszawa Wymiana zaworu zaporowego, kołnierzonego o średnicy: 100 mm - instalacja basenowa Numer specyfikacji : 8/2012	8,000	szt
	8 =	8,000	
	Razem przedmiar =	8,000	szt
11.	KNR 402-0510-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wymiana zaworu zaporowego, kołnierzonego o średnicy: 80 mm - instalacja basenowa Numer specyfikacji : 8/2012	2,000	szt
	2 =	2,000	
	Razem przedmiar =	2,000	szt
12.	ZAŁ.1 - KNNR 008-0111-05-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, o średnicy: 100 mm - wymiana z osadzeniem srubunka dopasowanie złącza Numer specyfikacji : 8/2012	6,000	msc
	6 =	6,000	
	Razem przedmiar =	6,000	msc
13.	ZAŁ.1 - KNNR 008-0111-05-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, o średnicy: 80 mm - z osadzeniem śrubunka dopasowanie złącza Numer specyfikacji : 8/2012	2,000	msc
	2 =	2,000	
	Razem przedmiar =	2,000	msc
14.	KNR 402-0124-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wymiana zaworu przelotowego o średnicy: 50 mm Numer specyfikacji : 8/2012	2,000	szt

Remont systemu filtrów wody na krytej pływalni w Publicznym Gimnazjum w Zdzeszowicach

A. Instalacje - remont systemu filtrowania wody

A.b. Wymiana armatury instalacyjnej z dopasowaniem złącz

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		2 = 2,000	
		Razem przedmiar = 2,000	szt
15.	Kontrola filtru wielowarstwowego tj. złoża filtracyjnego z odkreśleniem kłapy rewizyjnej śr.55cm - wymiana złoża filtracyjnego - żwir kwarcowy o granulacji 1-2mm o wysokości ~H=1,2m zgodnie z dostępną u inwestora instrukcją eksploatacyjną stacji uzdatniania wody dla basenu Numer specyfikacji : 8/2012	1 = 1,000	kpl
		Razem przedmiar = 1,000	kpl
16.	ZAŁ.1 - KNNR 004-0144-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż zbiorników hydroforowych, o pojemności: 200 dm ³ - analogia: zbiornik wstępnego oczyszczenia wody basenowej - łącząc włókien z dwoma warstwami siatki filtracyjnej- kompletny	1 = 1,000	kpl
		Razem przedmiar = 1,000	kpl

--- Koniec wydruku przedmiaru ---