

Zakres robót branży budowlanej :

1. Roboty rozbiórkowe konstrukcji betonowych zbrojonych, ścian murowanych, oraz rozbiórek posadzek.
2. Poszerzenie otworów drzwiowych z wykonaniem przesklepień oraz osadzeniem stolarki drzwiowej osadzeniem.
3. Wykucie otworów okiennych z wykonaniem przesklepień oraz osadzeniem stolarki okiennej wraz z parapetem zewnętrznym i wewnętrznym.
4. Zamurowania otworów w ścianach wewnętrznych wraz z obustronnym wykonaniem tynków.
5. Murowanie ścian działowych.
6. Zeskrobanie, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie wraz z ich malowaniem
7. Wymiana pozostałych parapetów wewnętrznych.
8. Licowanie ścian z płytek ceramicznych.
9. Wykonanie warstw posadzkowych i podłogowych oraz wykładzin ściennych
10. Osadzenie na grzejniki i wnęki obudowy z płyty perforowanej.
11. Montaż odbojnic.

Zakres robót branży sanitarnej :

1. Demontaż pokryw kanałowych celem odkrycia kanału dla demontażu i montażu leżaków centralnego ogrzewania.
2. Demontaż przewodów rurowych na całej długości wraz z odejściami, kompensacjami i zaworami podpionowymi.
3. Demontaż pionów centralnego ogrzewania wraz z odpowietrzeniem.
4. Demontaż grzejników favir, ogniowych i innych ze starej instalacji.
5. Demontaż rur przyłączeniowych do grzejników i zaworów regulacyjnych.
6. Demontaż uchwytów, mocowań i zawiesi.
7. Demontaż okapu kuchennego.
8. Demontaż instalacji wentylacji mechanicznej kanałowej, kratek i anemostatów.
9. Demontaż wentylatorów promieniowych, nagrzewnic, tłumików i filtrów po starej wentylatorowni.
10. Demontaż wentylatorów dachowych wyciągowych szt.5.
11. Wykonanie bruzd ściennych poziomych i pionowych dla 29 pionów centralnego ogrzewania – do każdego skrzynka zaworowa.
12. Wykonanie przebić w stropach i ścianach dla prowadzenia instalacji c.o., wod-kan gazu i wentylacji.
13. Demontaż instalacji gazowej wewnętrznej z podejściami gazowymi do przyborów.

14. Demontaż przyborów i urządzeń wod-kan z likwidacją podejść.
15. Przełożenie podejścia wodomierzowego.
16. Demontaż elementów rozdzielaczowych c.o. celem wprowadzenia grup pompowych (docelowo 6 pomp).
17. Montaż instalacji centralnego ogrzewania kanałowego z wyprowadzeniem w bruzdy. Zawory podpionowe wysadzone.
18. Montaż instalacji grzejnikowej z grzejnikami kompaktowymi i zaworowymi z uzbrojonymi gałkami na gotowych uchwytach.
19. Montaż ekranów zagrzejnikowych. Montaż zaworków powrotnych.
20. Montaż odpowietrzników automatycznych na każdym pionie.
21. Uzbrojenie rozdzielaczy. Połączenie przewodów sterujących i zasilania.
22. Montaż centrali wentylacyjnej zewnętrznej dachowej. Montaż stojaka pod centralę. Montaż tłumików ssania i tłoczenia
23. Montaż centrali wentylacyjnej wewnętrznej podwieszanej – nawiew pralnia, suszarnia.
24. Montaż instalacji kanałowej – blacha. Montaż kratki nawiewnych i wywiewnych. Montaż okapu indukcyjnego.
25. Montaż wentylatora okapowego na tłumiku skrzyniowym. Montaż przepustnic regulacyjnych.
26. Montaż wentylatorów wywiewnych z pralni, suszarni, sanitariatów magazynów itp. na podstawach dachowych.
27. Montaż wentylatorów przewietrzania sal przebywania dzieci.
28. Montaż przyborów wod.-kan. z podejściami wodociągowymi i odpływowymi.
29. Montaż instalacji gazowej z podłączeniem przyborów, kotła oraz z dokonaniem próby Odbiorowej.
30. Malowanie i czyszczenie przewodów stalowych. Izolacja wszystkich przewodów pianką PE (bez gazu).
31. Zamurowanie bruzd i przebić. Zamknięcie otworów podłogowych i dachowych po demontażach i inne murowe i budowlane.
32. Dokonanie prób działania instalacji, ciśnieniowych na zimno i gorąco, skuteczności wentylacji i innych odbiorowych.

Zakres robót elektrycznej :

1. Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych oświetlenia , gniazd wtyczkowych oraz zasilania odbiorników stałych.
2. Budowa instalacji monitoringu wizyjnego.
3. Budowa instalacji sygnalizacji pożaru.
4. Wymiana instalacji odgromowej budynku.
5. Rozbudowa instalacji domofonowej budynku.